

**Prisskjema – Anskaffelse av «Grøfterensk/fjerning av vegetasjonskant, utskifting av stikkrenner og annet veivedlikeholdsarbeid»**

Alle enhetspriser skal inkludere alle kostnader for å kunne levere tjenestene, herunder avgifter, omkostninger, nødvendig administrasjon, utarbeidelse av arbeidsdokumentasjon osv. Videre skal enhetsprisene også inkludere levering og håndtering av alle masser, levering av alle varer som nevnt i beskrivelse samt håndtering av overskuddsmasser.

Der enhetspris er angitt å være løpemeter er dette å forstå som løpemeter ferdig vei, det vil si at for grøfterensk og fjerning av vegetasjonskant vil dette være begge sider av veien. Avregning gjøres etter målt senterlinje på vei.

**1. Tolvsbyveien**

| Beskrivelse  | Enhet     | Enhetspris |
|--|-----------|------------|
| Fjerning av eksisterende asfaltdekke, uttrauing 30 cm, legging av duk i kl 4 og geonett. Forsterkningslag 50 cm bestående av maskinkult/pukk som er tilpasset maskestørrelsen i geonettet. Forkiling med egnet pukk samt bindlag bestående av 50 mm AgB. Grøfterensk og tilpasning etter at veibanen er hevet. | Løpemeter |            |

**2. Bruveien**

| Beskrivelse   | Enhet     | Enhetspris |
|---|-----------|------------|
| Fjerning av vegetasjonskant, reetablering av grøfter                                | Løpemeter |            |
| Etablering av 6 meter stikkrenner Ø200 mm dobbeltvegget anleggsrør under avkjørsler | Stk       |            |

**3. Skoleveien/Fossbyåsen**

| Beskrivelse                 | Enhet     | Enhetspris |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Fjerning av vegetasjonskant | Løpemeter |            |
| Etablering av grøfter       | Løpemeter |            |

**4. Vei til Løvlund pumpestasjon**

| Beskrivelse  | Enhet     | Enhetspris |
|--|-----------|------------|
| Avretting av eksisterende vei, legging av fiberduk kl 4, 30 cm maskinkult 20-120, mette med 0-60, etablere 3 % takfall på overflaten | Løpemeter |            |

**5. Vei til Vannverket ved Blanketjern**

| Beskrivelse                                 | Enhet     | Enhetspris |
|---|-----------|------------|
| Fjerning av vegetasjonskant samt grøftepuss | Løpemeter |            |

**6. P-plass utenfor skolen**

| Beskrivelse  | Enhet     | Enhetspris |
|--|-----------|------------|
| Nedsetting av to komplette Ø1000 sandfangskummer av betong med dykker. Utførelse ihht Halden Kommunes VA-norm.   | Stk       |            |
| Ø160 mm overvannsrør lagt og utført ihht Halden Kommunes VA-norm. Enhetspris skal inkludere tilkobling mellom de to sandfangene samt tilkobling kum 123. | Løpemeter |            |

**7. Stikkveier inn til eldreboliger på Fossby**

| Beskrivelse  | Enhet     | Enhetspris |
|--|-----------|------------|
| Fjerning av eksisterende asfaltdekke, uttrauing 30 cm, legging av duk kl 4, oppfylling 30 cm maskinkult/pukk, mettes med 0-60 før avretting. | Løpemeter |            |

**8. Lillebyåsen**

| Beskrivelse  | Enhet      | Enhetspris |
|--|------------|------------|
| Reetablering av grøfter  | Løpeme ter |            |
| Etablering av 6 meter stikkrenner Ø200 mm dobbeltvegget anleggsrør under avkjørsler                                  | Stk        |            |
| Nedsetting av komplett sandfangskum Ø1000 av betong med dykker. Utførelse skal være ihht VA Norm for Halden kommune. | Stk        |            |
| Løpeme terpris for etablering av Ø160 mm utløp fra sandfang.   | Løpeme ter |            |

Vedlagt ligger kartutsnitt for Lillebyåsen. På denne skal entreprenøren enkelt skissere løsning for bortledning av overflatevannet fra Lillebyåsen. Med enkel skisse menes inntegning av fallretninger på grøfter, plassering av sandfangskum(-mer), samt ledningstrasè for utløpsledning.